Wentylator dachowy firmy
QATROVENT typ RF56/35-4E
na podstawie dachowej NDH56
Vw = 1200m3/h

ŚWIETLIK ŁUKOWY ~2.90x2.80)

Centrala wentylacyjna
nawiewna firmy QATROWENT
typ VENTO 50-30 Vn=1200m3/h

PROJEKTOWANA
ROZBUDOWA KANAŁU

Wywietrzak dachowy ø315
na podswie B2 l=1,0m
z redukcją ø315/ø100
odcigg miejscowy spalin,
wąż elastyczny ø100 l=10m

NŻ1 24x24

PRZEKRÓJ A-A

Centrala wentylacyjna
nawiewna firmy QATROWENT
typ VENTO 50-30 Vn=1200m3/h

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	IR SANIT USŁUGI PROJEKTOWE – IRENEUSZ PIOTROWSKI tel. 508 41 40 02 e-mail: irekpiotrowski@wp.pl
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	ROZBUDOWA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA W BEŁŻYCACH PRZY UL. WILCZYŃSKIEGO 98
INWESTOR	POWIAT LUBELSKI W LUBLINIE UL. SPOKOJNA 9, 20-074 LUBLIN
STADIUM: PROJ. BUD. / BRANŻA: SANITARNA / PODPIS	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Andrzej Przekora, upr. bud. 2186/Lb/84	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Ireneusz Piotrowski	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Przemysław Głaszczka, upr. bud. LUB/0181/PWOS/09	
TYTUŁ RYSUNKU: Wentylacja mechaniczna	NR RYS. 1 / SKALA 1:50 / 05.2010